SDE18
Syndicat Départemental d'Énergie du Cher

DREVANT ■ Plus de 3 kilomètres de réseaux électriques ont été enfouis et 83 luminaires Led installés

Éclairage public, un chantier d'envergure

Après un an et demi et plus d'un million d'euros de travaux, la réfection de l'éclairage public, à Drevant, touche à sa fin pour un résultat en cohérence avec le label Petite cité de caractère.

Marion Lapeyre
marion.lapeyre@centrefrance.com

C'est un chantier d'envergure qui touche à sa fin dans le village de Drevant. En effet, depuis le mois de mai 2017, plus de 3 kilomètres de réseaux électriques ont été enfouis du haut de la Coterelle jusqu'à l'entrée du bourg, et 83 luminaires Led ont été installés.

Ce chantier, « deuxième plus gros projet du mandat » pour Bernard Jamet, maire de Drevant, est aussi « le plus important en terme d'investissements sur l'année 2017 » pour le Syndicat d'énergie du Cher (SDE18).

Ainsi, près de 1,2 million d'euros ont été nécessaires, avec un financement de près de 670.000 euros pour le SDE18 et de 510.000 euros pour la communauté de communes Cœur de France, en charge de la compétence éclairage public, et la commune de Drevant.

LUMINAIRES. Les luminaires changés à l'entrée du bourg de Drevant ont été choisis en cohérence avec le label Petite cité de caractère. PHOTO MARION LAPEYRE

83 luminaires Led ont remplacé 63 candélabres

Au-delà des 3 kilomètres de réseaux électriques dissimulés, ce chantier s'inscrit dans le programme de restructuration des réseaux moyenne tension mené par Enedis dans le cadre de son plan Aléas climatiques. Ainsi, 21 kilomètres de lignes 20.000 volts sont enfouis sur les communes de Colombier, Drevant et La Groutte depuis le poste de source de Saint-Amand-Montrond pour un montant total de 1.180.000 euros.

« Nous avons profité de l'ouverture d'une tranchée le long de la RD97 pour demander l'enfouissement de tous les réseaux électriques au SDE18, détaille Bernard Jamet. Un fourreau pour le passage de la fibre, prévue pour 2020, a été, également, posé, il n'y aura plus qu'à la passer. »

Ces opérations résultent, donc, d'un travail mené en partenariat entre le SDE18 et Enedis. Tous deux ont fait le choix de confier les travaux à une même entreprise. « Il s'agit d'additionner intelligemment l'enfouissement du réseau moyenne tension et l'enfouissement du réseau basse tension », apprécie Laurent Koessler, directeur territorial Enedis Cher.

Outre l'enfouissement des réseaux électriques, les soixante-trois candélabres vétustes et énergivores ont été remplacés par quatre-vingt-trois luminaires Led, assurant « 15 à 20 % d'économie d'énergie » selon les estimations du SDE18. Parmi ces luminaires, une dizaine, situés à l'entrée du bourg de Drevant, ont été spécifiquement choisis pour coller au label Petite cité de caractère décroché par Drevant en juillet 2017 et, ainsi, assurer une continuité avec les luminaires déjà installés au cœur du village.

> « Conserver et améliorer l'esthétique de notre commune »

« Nous mettons tout en œuvre pour conserver et améliorer l'esthétique de notre commune, insiste Bernard Jamet. Afin d'être classé site patrimonial remarquable, qui est une des obligations du label Petite cité de caractère. Nous allons, également, nous lancer dans d'autres opérations comme la protection des murets ou encore la réfection des toitures en petites tuiles du pays. »

Concernant la RD97, où il reste à retirer les anciennes lampes et les poteaux qui supportent encore une ligne, le maire de Drevant souhaite créer une piste piétonne de 3 kilomètres. « Les gens viennent à pied à Drevant via le canal de Berry et repartent, ensuite, par la route départementale », justifie l'élu. Ce dernier explique, cependant, que ce projet se fera « après 2020 », année où le conseil départemental devrait refaire l'enrobé. ■

LE BERRY RÉPUBLICAIN
Dimanche 18 novembre 2018